

Skikkelsestabel Vejle Å

Projekt Stationering	Opmålt Stationering	Regulativ		Tiltag/ Bemærkninger	Projekteret			
		Stationering	Bundkote		Bundkote	Bundbredde	Antlæg yderside/inderside	Fald
m	m	m	m DVR90		m DVR90	m		‰
1139	1139	12282	14,66	Projektgrænse	~ 13,95			
1805	1805	12930	14,31		~14,08			
1806				Genslyng ved Runkenbjerg	14,05	8,5	y 1:2 / i 1:2	0,4
3089					13,54	8,5	y 1:2 / i 1:2	
3090	2395	13509	13,99		~13,60			
4021	3319	14409	13,49	Broindløb, Tørskindvej				
4026	3324			Broudløb, Tørskindvej				
6975	6274	16849	10,93		~10,52			
6976				Genslyng Tørskind	11,15	15-18	y 1:1 / i 1:1,5-2	2,3
7279					10,45	15-18	y 1:1 / i 1:1,5-2	
7280	6585	17153	10,77		~9,84			
7320	6626	17204	10,75		~9,91			
7321				Genslyng	9,90	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	0,0
7374					9,90	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	
7375	6677				~10,00			
7739	7037	17610	10,54		~9,68			
7740				Genslyng	9,9	8,5	y 1:1 / i 1:2,5	0,2
7912					9,87	8,5	y 1:1 / i 1:2,5	
7914	7123				~9,35			
7979	7188	17764	10,46		~9,38			
7980				Genslyng	9,85	8,5	y 1:1,5 / i 1:1,5	0,2
8089					9,83	8,5	y 1:1,5 / i 1:1,5	
8090	7264	17832	10,42		~9,42			
8155	7329	17898	10,39		~9,45			
8157				Genslyng	9,8	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	0,1
8373					9,78	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	
8375	7461				~9,53			
8400	7486				~9,53			
8402				Genslyng	9,77	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	0,1
8493					9,76	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	
8495	7561	18132	10,26		~9,54			
8560	7625	18194	10,22	Broindløb, sti				
8681	7747	18310	10,17	Broindløb, Ravningvej				
8689	7754			Broudløb, Ravningvej				
8703	7768				~9,45	~7		
8704	7769			Udvidelse af profil	9,75	14		2,0
8754	7819				9,65	14		
8755	7820				~9,47	~6		
8758		18382	10,13	Tilløb Ødsted Bæk				
9160	8225	18783	9,92		~9,40			
9162				Genslyng	9,39	9	y 1:1 / i 1:2	0,1
9273					9,38	9	y 1:1 / i 1:2	
9275	8288				~9,38			
9331	8341	18898	9,86		~9,37			
9332				Genslyng	9,39	9	y 1:1,3 / i 1:1,3	0,1
9745					9,34	9	y 1:1,3 / i 1:1,3	
9750	8523				~9,29			
9910	8683	19239	9,68		~9,26			
9912				Genslyng	9,33	9	y 1:1,3 / i 1:1,3	0,1
10048					9,32	9	y 1:1,3 / i 1:1,3	
10050	8773	19327	9,63		~9,24			
10150	8873	19433	9,58		~9,24			
10155				Genslyng	9,3	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	0,1
10298					9,28	9	y 1:1,5 / i 1:1,5	
10300	8966				~9,24			
10340	9006	19559	9,51	Genslyng	~9,24			
10341					9,27	9,5	y 1:1,3 / i 1:1,3	0,1
10485					9,25	9,5	y 1:1,3 / i 1:1,3	
10490	9071				~9,22			
10520	9101	19657	9,46	Genslyng	~9,22			
10524					9,24	9,5	y 1:1,3 / i 1:1,3	0,2
10612					9,22	9,5	y 1:1,3 / i 1:1,3	
10614	9154				~9,24			
10855	9395	19944	9,31	Genslyng	~9,16			
10860					9,18	9,5	y 1:1 / i 1:1,5	0,0
10910					9,18	9,5	y 1:1 / i 1:1,5	
10918	9450				~9,15			
11311	9843	20347	9,1	Projektgrænse				
11667	10199	20703	8,91	Broindløb, Vingstedvej				

Angivelsen af '~' ved bundkoten betyder, at det er en omtrentlig opmålt bundkote