Følgeseddel

Sags nr.: 2872704 - LER nr.: 2568698

Vejle kommune
Skolegade 1
7100 Vejle **Tlf.:** 76 81 00 00 **Fax:**

Att: Terkel Jungløw Christensen **Tlf.:** 30 94 62 82 **Fax:**

Gravested:	Vejle	7080	Bestilt via LER.
	Vejle	7080	Bestilt via LER.
	Vejle	7080	Bestilt via LER.

- Se venligst næste side

Bemærkning: T232078 - Vigen Skovvej 120X, 7080 BÃ¸rkop

Der er sendt: 4 planer
Påvisning bestilt: Nej
Underskrift: Automatisk udleveret **Fremsendt:** 12-05-23 **Gyldighed 180 dage**

Før der graves

Beskadigelse
Hvis der under gravearbejdet sker skader på kabel/kabelnet, eller du har en formodning herom, vil det være i egen interesse omgående at rette henvendelse til vores servicecenter på **telefon 80 20 10 44.**

Geografiske kabelplaner
TDC Planudlevering udleverer ledningsoplysninger om TDC's, YouSee's og visse andre ledningsejeres kabler. Kablerne vil typisk være vist på samme plan. Hvis dette ikke er gældende - vil der blive udleveret flere planer, som skal benyttes sideordnet, da de hver for sig giver oplysninger om de forskellige kablers beliggenhed. På disse planer er et eller flere kabler i en vejside normalt kun angivet med en streg (tracé), med en generel målsætning til bygning, skel, kantsten, asfaltkant eller vejmidte. Stikkabler til bygninger langs og under vej vil ikke altid være vist. Til private parceller vil stikkablerne normalt kun være vist til umiddelbart efter skel.
Der må ikke optages mål på tegningen - **benyt den viste målsætning.**

Rendedybde
Langs vej placeres kablerne normalt i en dybde af 0,45-1,25 m, men både større og mindre dybder kan forekomme, f.eks. hvor der er foretaget overfladeregulering. Du kan derfor ikke regne med nogen risikofri gravedybde.

Sikkerhedsafstand
Der skal regnes med en sikkerhedsafstand på 0,5m til hver side af de målsatte tracéplaceringer. Ved underjordiske fordelere/splidsninger skal der regnes med en større sikkerhedsafstand. I alle tilfælde skal der håndgraves prøvehuller for at stedfæste den aktuelle placering, inden det planlagte gravearbejde påbegyndes.

Kabelpåvisning
I tvivlstilfælde kan kablerne påvises på gravestedet, hvis du retter henvendelse herom **senest 3 arbejdsdage** før arbejdet påbegyndes. Påvisningen vil normalt resultere i en regning, da TDC som udgangspunkt tager betaling for påvisning. Kun i de situationer, hvor TDC selv vælger at påvise eller oplysningerne på tegningen er mangelfulde, vil der kunne ske en påvisning uden beregning. Dog påvises stikkabler på privat parcel ikke.

Tegningen er fremstillet i anledning af en konkret henvendelse, og må **kun** benyttes til dette formål.
Tegning og denne skrivelse skal forefindes på arbejdspladsen, da dette er din dokumentation for, at du har forespurgt hos TDC.

Hvis uheldet er ude og kablet gravet over ? ring 80 20 10 44

Følgeseddel

Sags nr.: 2872704

Vejle kommune **Tlf.:** 76 81 00 00 **Fax:**

Kontaktperson: Terkel Jungløw Christensen **Tlf.:** 30 94 62 82 **Fax:**

Gravested: (forsat fra forrige side)

Vejle 7080 Bestilt via LER.